



POSE – ALU

Menuiserie Aluminium & PVC

Votre contact : Demoor christophe

DEMANDE DE DP HORS LOT

[Viste préalable le](#)

E-mail : posealu@sfr.fr

Site web : pose-alu.fr



Instagram : pose-alu

Reference chantier :

Résidence Le Pressoir
75020 PARIS

PARIS , le 11 Décembre 2023

PROPOSITION PRIX POUR GROUPEMENT 2024

DESIGNATION	QTE	Prix H.T	TVA
<p>Fourniture et pose de menuiseries Aluminium K. LINE à rupture de pont thermique thermolaquées blanc RAL 9016 intérieur, RAL 390 S extérieur, Assemblage par coupe d'onglet du dormant, Certification CST BAT, avis technique N°6/02-1450, classement A3 E7bVA3. Double vitrages isolants thermiques 4/we 20/tbe 4 avec argon, performance : ac1th9 Coefficient de transmission thermique $U_w=1,6$ W/m².K en remplacement de simples vitrages. Facteur solaire $Sw =0,53$. Aérateur Pose sur anciens dormants acier, habillages extérieurs par tôles aluminium, Etanchéité périmétrales à joints élastomères 1er catégorie, Y compris l'enlèvement de tous les éléments déposés pour mise à la décharge. Reprise de peinture et plâtrerie hors lot . Main d'œuvre et déplacement</p> <p><u>Repère A :</u> Ensemble constitué : d'un oscillo battant 1 vantail, aérateur , une partie fixe latérale largeur 300, une partie pleine hauteur 300, une allège hauteur 590 vitrage 44/2/16/4 granité, Largeur 1150 hauteur 2260 Quantité 1</p> <p><u>Repère B :</u> Ensemble constitué : d'une porte fenêtre ouvrant à la française 1 vantail, aérateur, d'une partie fixe latérale largeur 300, d'une partie pleine hauteur 300, Largeur 1135 hauteur 2250 Quantité 1</p> <p><u>Repère C :</u> Fenêtre oscillo battant 1 vantail , aérateur Largeur 1130 hauteur 1120 Quantité 1</p>			

.../...

Repère D :

Ensemble composé :

D'une fenêtre oscillo battant 1 vantail , aérateur

Une partie fixe latérale largeur 300

Largeur 1150 hauteur 1315 Quantité 1

Pour commande globale de 70 Châssis (A, B, C, D confondu) remise de - 7 %**Repère A :****Prix unitaire non remisé :**
2038,19 € HT**Prix unitaire remisé:**
1895,52 € HT**Repère B :****Prix unitaire non remisé :**
2225,14 HT**Prix unitaire remisé:**
2069,39 € HT**Repère C :****Prix unitaire non remisé :**
1025 ,52 € HT**Prix unitaire remisé:**
953,74 € HT**Repère D****Prix unitaire non remisé :**
1192,80 € HT**Prix unitaire remisé:**
1109,31 € HT**Au choix du client :**

Pose d'une tôle de calfeutrement RAL 9016 S à l'endroit du panneau 35,00 HT l'unité

Délais : Dès accords de l'ensemble des Copropriétaires par retour de devis signé et Acompte de 50 % par chèque à envoyer au 3 Rue de La Solitude 77135 Pontcarré Passage de la Société pour prises de mesures définitives dans chaque appartement. A partir du lancement de la commande groupée nous vous contacterons a l'avance Pour vous prévenir de l'encaissement des chèques d'acompte . Délais de 10 à 12 semaines de fabrication.

Conditions de règlement : 50 % à la commande,
Solde fin de travaux

Si nos conditions vous satisfont, veuillez nous retourner un exemplaire daté et signé avec la mention « devis reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord » ainsi que le chèque d'acompte prévu aux conditions de règlement et libellé au nom de POSE – ALU , son encaissement faisant foi de bonne réception dans nos services Devis gratuit, valable jusqu'au 16.02.2024.