



# POSE – ALU

*Menuiserie Aluminium & PVC*

Votre contact : Demoor christophe

DEMANDE DE DP HORS LOT

[Viste préalable le](#)

E-mail : [posealu@sfr.fr](mailto:posealu@sfr.fr)

Site web : [pose-alu.fr](http://pose-alu.fr)



Instagram : pose-alu

**Reference chantier :**

Résidence Le Pressoir  
75020 PARIS

PARIS , le 15 Octobre 2024

## **PROPOSITION PRIX POUR GROUPEMENT 2025**

DESIGNATION	QTE	Prix H.T	TVA
Fourniture et pose de menuiseries Aluminium K. LINE à rupture de pont thermique thermolaquées blanc RAL 9016 intérieur, RAL 390 S extérieur, Assemblage par coupe d'onglet du dormant, Certification CST BAT, avis technique N°6/02-1450, classement A3 E7bVA3. Double vitrages isolants thermiques 4/we 20/tbe 4 avec argon, performance : ac1th9 Coefficient de transmission thermique $U_w=1,6 \text{ W/m}^2\text{.K}$ en remplacement de simples vitrages. Facteur solaire $Sw=0,53$ . Aérateur Pose sur anciens dormants acier, habillages extérieurs par tôles aluminium, Etanchéité périmétrales à joints élastomères 1er catégorie, Y compris l'enlèvement de tous les éléments déposés pour mise à la décharge. Reprise de peinture et plâtrerie hors lot . Main d'œuvre et déplacement			

### **Repère A :**

Ensemble constitué :

d'un oscillo battant 1 vantail, aérateur ,  
une partie fixe latérale largeur 300,  
une partie pleine hauteur 300,  
une allège hauteur 590 vitrage 44/2/16/4 granité,  
Largeur 1150 hauteur 2260 Quantité 1

### **Repère B :**

Ensemble constitué :

d'une porte fenêtre ouvrant à la française 1 vantail, aérateur,  
d'une partie fixe latérale largeur 300,  
d'une partie pleine hauteur 300,  
Largeur 1135 hauteur 2250 Quantité 1

### **Repère C :**

Fenêtre oscillo battant 1 vantail , aérateur  
Largeur 1130 hauteur 1120 Quantité 1

.../...

.../...

**Repère D ( vitrage non granité ):**

Ensemble composé :

D'une fenêtre oscillo battant 1 vantail , aérateur

Une partie fixe latérale largeur 300

Largeur 1150 hauteur 1315 Quantité 1

**Repère D(bis) ( vitrage granité sur l'ensemble ):**

Ensemble composé :

D'une fenêtre oscillo battant 1 vantail , aérateur

Une partie fixe latérale largeur 300

Largeur 1150 hauteur 1315 Quantité 1

**Pour commande globale de 50 Châssis ( A, B, C, D confondu ) remise de – 5 %**

**Repère A :**

**Prix unitaire non remisé :**

**1994,37 € HT**

**Prix unitaire remisé::**

**1894,66 € HT**

**Repère B :**

**Prix unitaire non remisé :**

**2177,30 € HT**

**Prix unitaire remisé::**

**2068,44 € HT**

**Repère C :**

**Prix unitaire non remisé :**

**1060,62 € HT**

**Prix unitaire remisé::**

**1007,59 € HT**

**Repère D**

**Prix unitaire non remisé :**

**1240,51 € HT**

**Prix unitaire remisé::**

**1178,49 € HT**

**Repère D(bis)**

**Prix unitaire non remisé :**

**1300,51 € HT**

**Prix unitaire remisé::**

**1235,49 € HT**

.../...

.../...

**Au choix du client :**

**Pose d'une tôle de calfeutrement RAL 9016 S à l'endroit du panneau 35,00 HT l'unité**

**Délais :** Dès accords de l'ensemble des Copropriétaires par retour de devis signé et Acompte de 50 % par chèque à envoyer au 3 Rue de La Solitude 77135 Pontcarré Passage de la Société pour prises de mesures définitives dans chaque appartement. A partir du lancement de la commande groupée nous vous contacterons a l'avance Pour vous prévenir de l'encaissement des chèques d'acompte . Délais de 10 à 12 semaines de fabrication.

**Conditions de règlement :** 50 % à la commande,  
Solde fin de travaux

Si nos conditions vous satisfont, veuillez nous retourner un exemplaire daté et signé avec la mention « devis reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord » ainsi que le chèque d'acompte prévu aux conditions de règlement et libellé au nom de POSE – ALU , son encaissement faisant foi de bonne réception dans nos services Devis gratuit, valable jusqu'au 13.12.2025.