



# POSE - ALU

## *Menuiserie Aluminium & PVC*

Votre contact : Demoor christophe

DEMANDE DE DP HORS LOT

Viste préalable le

E-mail : [posealu@sfr.fr](mailto:posealu@sfr.fr)

Site web : pose-alu.fr



Instagram : pose-alu

Reference chantier :

Résidence Le Pressoir  
75020 PARIS

PARIS , le 17 Décembre 2025

### **PROPOSITION PRIX POUR GROUPAGE CAMPAGNE 2026**

DESIGNATION	QTE	Prix H.T	TVA
Fourniture et pose de menuiseries Aluminium K. LINE à rupture de pont thermique thermolaquées blanc RAL 9016 intérieur, RAL 8019 extérieur, Assemblage par coupe d'onglet du dormant, Certification CST BAT, avis technique N°6/02-1450, classement A3 E7bVA3. Double vitrages isolants thermiques 4/we 20/tbe 4 avec argon, performance : ac1th9 Coefficient de transmission thermique Uw=1,6 W/m2.K en remplacement de simples vitrages. Facteur solaire Sw =0,53 . Aérateur Pose sur anciens dormants acier, habillages extérieurs par tôles aluminium, Etanchéité périphériques à joints élastomères 1er catégorie, Y compris l'enlèvement de tous les éléments déposés pour mise à la décharge. Reprise de peinture et plâtrerie hors lot . Main d'œuvre et déplacement			

#### **Repère A :**

Ensemble constitué :

d'un oscillo battant 1 vantail, aérateur ,  
une partie fixe latérale largeur 300,  
une partie pleine hauteur 300,  
une allège hauteur 590 vitrage 44/2/16/4 granité,  
Largeur 1150 hauteur 2260 Quantité 1

#### **Repère B :**

Ensemble constitué :

d'une porte fenêtre ouvrant à la française 1 vantail, aérateur,  
d'une partie fixe latérale largeur 300,  
d'une partie pleine hauteur 300,  
Largeur 1135 hauteur 2250 Quantité 1

#### **Repère C :**

Fenêtre oscillo battant 1 vantail , aérateur  
Largeur 1130 hauteur 1120 Quantité 1

**Repère D :**

Ensemble composé :

D'une fenêtre oscillo battant 1 vantail , aérateur

Une partie fixe latérale largeur 300

Largeur 1150 hauteur 1315 Quantité 1

**Pour commande globale de 35 Châssis (A, B, C, D confondu) remise de – 5%**

**Repère A :**

**Tarif unitaire au 01 Décembre 2025:**

2038,19 € HT

**Tarif unitaire après remise:**

1936,29 € HT

**Repère B :**

**Tarif unitaire au 01 Décembre 2025:**

2177,30 € HT

**Tarif unitaire après remise:**

2068,44 € HT

**Repère C :**

**Tarif unitaire au 01 Décembre 2025:**

1120,55 € HT

**Tarif unitaire après remise:**

1064,53 € HT

**Repère D**

**Tarif unitaire au 01 Décembre 2025:**

1260,51 HT

**Tarif unitaire après remise:**

1197,49 € HT

**Au choix du client :**

**Pose d'une tôle de calfeutrement RAL 9016 S à l'endroit du panneau 35,00 HT l'unité**

**Délais :** Dès accords de l'ensemble des Copropriétaires par retour de devis signé et Acompte de 50 % par chèque à envoyer au 3 Rue de La Solitude 77135 Pontcarré Passage de la Société pour prises de mesures définitives dans chaque appartement. A partir du lancement de la commande groupée nous vous contacterons à l'avance Pour vous prévenir de l'encaissement des chèques d'acompte.

Délais de 10 à 12 semaines de fabrication.

**Conditions de règlement :** 50 % à la commande,  
Solde fin de travaux

Si nos conditions vous satisfont, veuillez nous retourner un exemplaire daté et signé avec la mention « devis reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord » ainsi que le chèque d'acompte prévu aux conditions de règlement et libellé au nom de POSE – ALU , son encaissement faisant foi de bonne réception dans nos services  
Devis gratuit, valable jusqu'au 02 Février 2026.

Siège social : 45 rue de Maubeuge - 75009 Paris - Tél : 01 60 31 05 35

Bureau et Adresse postale : 3 Rue de la Solitude 77135 PONTCARRE

S.A.R.L. au capital de 7622,45 € - R.C.S. Paris B 440 557 312 – APE 4332B

SIRET 440 557 312 00038

ASSURANCE GAN 171 225 310